

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาแห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 (ทางเข้าสนามกีฬาหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร, จุดที่ 2 (ซอยบ้านนางหมี่สำ) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 364,000.- บาท (-สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นเงิน 362,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายจำนอง ปองดอง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายนิธิต อุ่นชัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นางสาวอารีรัตน์ จินะบุญเรือง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาหม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (ทางเข้าสนามกีฬาหมู่บ้าน) บ้านอาหม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1056/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				148,327.00		30,218.00	178,545.00	
-	งานแบบคอนกรีต	45.00	ตร.ม	-	-	133.00	5,985.00	5,985.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	5.80	ลบ.ฟ	589.00	3,416.20	-	-	3,416.20	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½"x3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกกละขนาด	12.00	กก.	31.00	372.00	-	-	372.00	
-	แอสฟัลต์ผสมทราย	0.05	ลบ.ม	5,500.00	275.00	-	-	275.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					153,387.70		36,203.00	189,590.70	

ลงชื่อ 

กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาวอารีรัตน์ จินะบุญเรือง)

(นายนิธิต อุ่นชัย)

(นายจันทอง ปองตอง)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาแหม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (ซอยบ้านนางหมี่ล่า) บ้านอาแหม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๒๔๖ /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	72,506.00	1.3822	100,217.79	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				100,217.79	

กรรมการ

(นางสาวอารัตน์ จินะบุญเรือง)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นายนิธิต อุ่นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสำนอง ปองตอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาหม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (ซอยบ้านนางหมี่สำ) บ้านอาหม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 10๕๖/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	150.00	ตร.ม	-	-	3.00	450.00	450.00	
-	งานทรายรองพื้นถนน	3.00	ลบ.ม	633.00	1,899.00	-	-	1,899.00	
-	งานถนนคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	23.00	ลบ.ม	-	-	436.00	10,028.00	10,028.00	
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	155.00	ถุง	131.00	20,305.00	-	-	20,305.00	
-	ทรายหยาบ	14.00	ลบ.ม	703.00	9,842.00	-	-	9,842.00	
-	หิน	23.00	ลบ.ม	798.00	18,354.00	-	-	18,354.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	150.00	ตร.ม	30.00	4,500.00	5.00	750.00	5,250.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.04	ตัน	-	-	3,300.00	132.00	132.00	
-	เหล็กเส้น SR Ø 15 มม. มอก.	3.00	เส้น	278.00	834.00	-	-	834.00	
-	เหล็กเส้น SD Ø 16 มม. มอก.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
				ยอดยกไป	55,734.00				
							11,360.00	67,094.00	

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวอารีรัตน์ จินะบุญเรือง)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กรรมการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายจันทอง ปองทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 2 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาหม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หมา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (ซอยบ้านนาหมื่น) บ้านอาหม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ พ.1-01
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				55,734.00		11,360.00	67,094.00	
-	งานแบบคอนกรีต	15.00	ตร.ม	-	-	133.00	1,995.00	1,995.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.50	ลบ.ฟ	589.00	2,061.50	-	-	2,061.50	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½"x3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกกละขนาด	8.00	กก.	31.00	248.00	-	-	248.00	
-	แอสฟัลต์ผสมทราย	0.02	ลบ.ม	5,500.00	110.00	-	-	110.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					59,151.00		13,355.00	72,506.00	

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นางสาวอารีรัตน์ จินะบุญเรือง) (นายนิธิต อุ่นชัย) (นายจำนอง ปองดอง)
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาแหม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง

จุดที่ 1 (ทางเข้าสนามกีฬาหมู่บ้าน) บ้านอาแหม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

จุดที่ 2 (ซอยบ้านนางหมี่สำ) บ้านอาแหม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร)

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร)

แบบเลขที่

ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

6 แผ่น

คำนวณราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1065/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทาง	262,052.27	
2	กลุ่มงานทาง	100,217.79	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	362,270.06	
	ราคากลาง	362,000.00	
ราคากลาง (ตัวอักษร)			-(สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)-


ลงชื่อ



กรรมการ

ประธานกรรมการ


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจันทอง ปองตอง)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนิธิต อุ่นชัย)


ลงชื่อ



กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาหม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร)		
สถานที่ก่อสร้าง	จุดที่ 1 (ทางเข้าสนามกีฬาหมู่บ้าน) บ้านอาหม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 แผ่น		

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภททาง	189,590.70	1.3822	262,052.27	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				262,052.27	

(นางสาวอารีรัตน์ จินะบุญเรือง) กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ประธานกรรมการ
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (นายนิธิต อุ่นชัย) (นายจันทอง ปองดอง) ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาหม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (ทางเข้าสนามกีฬาหมู่บ้าน) บ้านอาหม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 105/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	400.00	ตร.ม	-	-	3.00	1,200.00	1,200.00	
-	งานทรายรองพื้นถนน	8.00	ลบ.ม	633.00	5,064.00	-	-	5,064.00	
-	งานถนนคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	60.00	ลบ.ม	-	-	436.00	26,160.00	26,160.00	
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	403.00	ถุง	131.00	52,793.00	-	-	52,793.00	
-	ทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม	703.00	25,308.00	-	-	25,308.00	
-	หิน	60.00	ลบ.ม	798.00	47,880.00	-	-	47,880.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	400.00	ตัน	30.00	12,000.00	5.00	2,000.00	14,000.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.26	ตร.ม	-	-	3,300.00	858.00	858.00	
-	เหล็กเส้น SR Ø 15 มม. มอก.	19.00	เส้น	278.00	5,282.00	-	-	5,282.00	
-	เหล็กเส้น SD Ø 16 มม. มอก.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
				ยอดยกไป	148,327.00		30,218.00	178,545.00	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายนิติธ คุ้มชัย)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายจันทอง ปองตอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน