

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 (ทางขึ้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร และวางท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 20 ท่อน , จุดที่ 2 (ซอยบ้านนายอาหล่อย่าป่า แซ่จั้ง) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร และวางท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 17 ท่อน, จุดที่ 3 (ซอยบ้านนางเมียคุมะ แซ่สี) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 335,000.- บาท (-สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นเงิน 333,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายจ๋านอง ปองดอง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายนิธิศ อุ่นชัย กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายนนทพัทธ์ พงศ์พิเมียร กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง

จุดที่ 1 (ทางขึ้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

จุดที่ 2 (ซอยบ้านนายป้อาหลือย่าป่า แซ่จั้ง) บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

จุดที่ 3 (ซอยบ้านนางเมื่อยูมะ แซ่สี) บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร) และวางท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 20 ท่อน

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร) และวางท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 17 ท่อน

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร)

แบบเลขที่

ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

9 แผ่น

คำนวณราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1066 / 2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทาง	146,290.67	
2	กลุ่มงานทาง	80,066.70	
3	กลุ่มงานทาง	106,875.85	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	333,233.22	
	ราคากลาง	333,000.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	-(สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)-	

ลงชื่อ

(นายธนพัตร์ พงศ์พิเมียร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายนิธิต อุ่นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายจันทอง ปองตอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร) และวางท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน		
สถานที่ก่อสร้าง	จุดที่ 1 (ทางขึ้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2	แผ่น	

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 106/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	105,839.00	1.3822	146,290.67	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				

รวมค่าก่อสร้าง

146,290.67

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายพนทพพัทธ์ พงศ์พิสมัย)

(นายนิธิต อุ่นชัย)

(นายจำนอง ปองดอง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร) และวางท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 20 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (ทางขึ้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 106 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง	160.00	ตร.ม	-	-	3.00	480.00	480.00	
-	งานทรายรองพื้นถนน	3.00	ลบ.ม	1,120.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
-	งานถนนคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	24.00	ลบ.ม	-	-	436.00	10,464.00	10,464.00	
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	161.00	ถุง	141.00	22,701.00	-	-	22,701.00	
-	ทรายหยาบ	14.00	ลบ.ม	1,190.00	16,660.00	-	-	16,660.00	
-	หิน	24.00	ลบ.ม	1,285.00	30,840.00	-	-	30,840.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	160.00	ตัน	30.00	4,800.00	5.00	800.00	5,600.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.11	ตร.ม	-	-	3,300.00	363.00	363.00	
-	เหล็กเส้น SR Ø 15 มม. มอก.	8.00	เส้น	278.00	2,224.00	-	-	2,224.00	
-	เหล็กเส้น SD Ø 16 มม. มอก.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
ลงชื่อ	กรรมการ	ลงชื่อ	ยอดคงไป	80,585.00	กรรมการ	ลงชื่อ	12,107.00	92,692.00	ประธานกรรมการ

(นายธนพัตร์ พงศ์พิสัยร์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายนิธิศ อุ่นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายจันทอง ปองดอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร) และวางท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 20 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (ทางขึ้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ W66/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				80,585.00		12,107.00	92,692.00	
-	งานแบบคอนกรีต	18.00	ตร.ม	-	-	133.00	2,394.00	2,394.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.50	ลบ.ฟ	589.00	2,061.50	-	-	2,061.50	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½"x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกคละขนาด	4.00	กก.	31.00	124.00	-	-	124.00	
-	แอสฟัลต์ผสมทราย	0.02	ลบ.ม	5,500.00	110.00	-	-	110.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	20.00	ท่อน	373.00	7,460.00	-	-	7,460.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					91,338.00		14,501.00	105,839.00	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายมนพพัทธ์ พงศ์พิเมียร)

(นายนิธิศ อุ่นชัย)

(นายจำนอง ปองตอง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร) และวางท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (ซอยบ้านนายป้ออาหลูอย่าป่า แซ่จ้ง) บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1066/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	57,927.00	1.3822	80,066.70	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				80,066.70	

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายณนพพัทธ์ พงศ์พิ์เมียร)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายจันทอง ปองดอง)

ประธานกรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร) และวางท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 17 ท่อน


สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (ซอยบ้านนายป่าอาหลือย่าป่า แซ่จ้ง) บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ พ.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 166 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				40,923.00		6,070.00	46,993.00	
- งานแบบคอนกรีต		9.00	ตร.ม	-	-	133.00	1,197.00	1,197.00	
- ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร		3.50	ลบ.ฟ	589.00	2,061.50	-	-	2,061.50	
- ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร		1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
- ตะปูตอกกละขนาด		2.00	กก.	31.00	62.00	-	-	62.00	
- แอสฟัลต์ผสมทราย		0.05	ลบ.ม	5,500.00	275.00	-	-	275.00	
- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร		17.00	ท่อน	373.00	6,341.00	-	-	6,341.00	
- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร		-	ท่อน	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					50,660.00		7,267.00	57,927.00	

ลงชื่อ  (นาย นนทพิทธิ์ พงศ์พิสัย) กรรมการ

ลงชื่อ  (นาย นนทพิทธิ์ อุ่นชัย) กรรมการ

ประธานกรรมการ

(นายจ๋านอง ปองตอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 3 (ซอยบ้านนางเมียคุมะ แซ่สี) บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสลอนใน เลขที่ 1066/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	77,323.00	1.3822	106,875.85	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				106,875.85	

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายพนพพัทธ์ พงศ์พิเมียร)

(นายนิธิต อุ่นชัย)

(นายจำนอง ปองตอง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 3 (ซอยบ้านนางเมยคูมะ แซ่ลี) บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1066 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	120.00	ตร.ม	-	-	3.00	360.00	360.00	
-	งานทรายรองพื้นถนน	3.00	ลบ.ม	1,120.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
-	งานถนนคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	18.00	ลบ.ม	-	-	436.00	7,848.00	7,848.00	
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	121.00	ถุง	141.00	17,061.00	-	-	17,061.00	
-	ทรายหยาบ	11.00	ลบ.ม	1,190.00	13,090.00	-	-	13,090.00	
-	หิน	18.00	ลบ.ม	1,285.00	23,130.00	-	-	23,130.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	120.00	ตร.ม	30.00	3,600.00	5.00	600.00	4,200.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.11	ตัน	-	-	3,300.00	363.00	363.00	
-	เหล็กเส้น SR Ø 15 มม. มอก.	8.00	เส้น	278.00	2,224.00	-	-	2,224.00	
-	เหล็กเส้น SD Ø 16 มม. มอก.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
				ยอดรวม	62,465.00		9,171.00	71,636.00	

ลงชื่อ กรรมการ (นายพนทพันธ์ พงศ์พิเมย์) (นายนิธิต อุ่นชัย) (นายจันทอง ปองทอง) ผู้อำนวยการ (ผู้อำนวยการกองช่าง)

ลงชื่อ กรรมการ (นายนิธิต อุ่นชัย) (นายจันทอง ปองทอง) (นายจันทอง ปองทอง) ผู้อำนวยการ (ผู้อำนวยการกองช่าง)

ลงชื่อ กรรมการ (นายนิธิต อุ่นชัย) (นายจันทอง ปองทอง) (นายจันทอง ปองทอง) ผู้อำนวยการ (ผู้อำนวยการกองช่าง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 2 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 3 (ซอยบ้านนางเมียดูบะ แซ่สี) บ้านห้วยแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนำวนราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลอนใน เลขที่ 1066/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 / 11 / 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	รวมราคา ค่าวัสดุและ หน่วยเหตุน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
-	งานแบบคอนกรีต	18.00	ตร.ม	-	62,465.00	-	9,171.00	71,636.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.50	ลบ.ฟ	589.00	2,061.50	133.00	2,394.00	2,394.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1 1/2 "x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-	2,061.50	
-	ตะปูตอกกละขนาด	4.00	กก.	31.00	124.00	-	-	997.50	
-	แอสฟัลต์ผสมทราย	0.02	ลบ.ม	5,500.00	110.00	-	-	124.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	373.00	-	-	-	110.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					65,758.00		11,565.00	77,323.00	

ลงชื่อ (นายพนนพพิทธิ์ พงศ์พิเมียร) กรรมการ ลงชื่อ (นายจันทอง ปองตอง) ประธานกรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (นายนิธิต อุ่นชัย) กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง