

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 (ซอยบ้านนายอาทอง) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร , จุดที่ 2 (ซอยบ้านนายจำลอง) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร , จุดที่ 3 (ทางเข้าการเกษตร) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 180.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นเงิน 500,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายจันทอง ปองทอง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายนิธิศ อุ่นชัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นางอัญญาณี สัตย์จริง


กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1 / 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
สถานที่ก่อสร้าง	จุดที่ 1 (ซอยบ้านนายอากอง) บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
	จุดที่ 2 (ซอยบ้านนายจำลอง) บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
	จุดที่ 3 (ทางเข้าการเกษตร) บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร)		
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร)		
	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 180.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร)		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น		
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	9 แผ่น		
คำนวณราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 106ร/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 หน่วย : บาท		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทาง	109,612.19	
2	กลุ่มงานทาง	55,013.91	
3	กลุ่มงานทาง	340,283.40	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	504,909.51	
	ราคากลาง	500,000.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	-(ห้าแสนบาทถ้วน)-	

 ลงชื่อ (นางอัญญาณีย์ สัตย์จริง) นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ	 ลงชื่อ (นายวิธิต อนุชัย) นายช่างโยธาชำนาญงาน	 ลงชื่อ (นายจำนอง ปองตอง) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ ประธานกรรมการ
--	---	--	--------------------------

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 0.15 เมตร	พื้นที่ 7 ตารางเมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร)	
สถานที่ก่อสร้าง	จุดที่ 1 (ซอยบ้านนาออกกอง) บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2	แผ่น	

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสลองใน เลขที่ 108 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
				109,612.19	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %	79,302.70	1.3822		
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			109,612.19	



(นางอัญญาณี สัตย์จริง)

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายนิธิต อุ่นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายจันทอง ปองตอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (ซอยบ้านนาออกกอง) บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1068 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง	210.00	ตร.ม	-	-	3.00	630.00	630.00	
-	งานทรายรองพื้นถนน	4.00	ลบ.ม	568.00	2,272.00	-	-	2,272.00	
-	งานถนนคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	32.00	ลบ.ม	-	-	436.00	13,952.00	13,952.00	
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	215.00	ถุง	130.00	27,950.00	-	-	27,950.00	
-	ทรายหยาบ	19.00	ลบ.ม	638.00	12,122.00	-	-	12,122.00	
-	หิน	18.00	ลบ.ม	733.00	13,194.00	-	-	13,194.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	32.00	ตัน	30.00	960.00	5.00	160.00	1,120.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.07	ตร.ม	-	-	3,300.00	231.00	231.00	
-	เหล็กเส้น SR Ø 15 มม. มอก.	5.00	เส้น	278.00	1,390.00	-	-	1,390.00	
-	เหล็กเส้น SD Ø 16 มม. มอก.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป				57,888.00		14,973.00		72,861.00	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายนิธิศ อุ่นชัย)

นักพัฒนาการท้องถิ่นปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายจันทอง ปองทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 / 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				57,888.00		14,973.00	72,861.00	
-	งานแบบเทคอนกรีต	21.00	ตร.ม	-	-	133.00	2,793.00	2,793.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.80	ลบ.ฟ	589.00	2,238.20	-	-	2,238.20	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกคละขนาด	8.00	กก.	31.00	248.00	-	-	248.00	
-	แอสฟัลต์ผสมทราย	0.03	ลบ.ม	5,500.00	165.00	-	-	165.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					61,536.70		17,766.00	79,302.70	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายนิติธ อนุชัย)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางอัญญาณีย์ สัตย์จริง)

(นายนิติธ อนุชัย)

ประธานกรรมการ

(นายจำนอง ปองดอง)

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติกร

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (ซอยบ้านนายจำลอง) บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น


คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำนวณค่าการบริหารส่วนตำบลสลองใน เลขที่ 108 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	39,801.70	1.3822	55,013.91	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				55,013.91	



(นางอัญญาณีย์ สัตย์จริง)

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ



ลงชื่อ

(นายนิธิต อุ่นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ลงชื่อ

(นายจันทอง ปองทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (ซอยบ้านนายจำลอง) บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 108 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง	80.00	ตร.ม	-	-	3.00	240.00	240.00	
-	งานทรายรองพื้นถนน	2.00	ลบ.ม	568.00	1,136.00	-	-	1,136.00	
-	งานถนนคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	12.00	ลบ.ม	-	-	436.00	5,232.00	5,232.00	
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	81.00	ถุง	130.00	10,530.00	-	-	10,530.00	
-	ทรายหยาบ	7.00	ลบ.ม	638.00	4,466.00	-	-	4,466.00	
-	หิน	12.00	ลบ.ม	733.00	8,796.00	-	-	8,796.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	80.00	ตร.ม	30.00	2,400.00	5.00	400.00	2,800.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.05	ตัน	-	-	3,300.00	165.00	165.00	
-	เหล็กเส้น SR Ø 15 มม. มอก.	4.00	เส้น	278.00	1,112.00	-	-	1,112.00	
-	เหล็กเส้น SD Ø 16 มม. มอก.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป					28,440.00			6,037.00	34,477.00

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางอัญญาณีย์ สัตย์จริง)

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนิธิต อุ๋นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายจันทอง ปองตอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร (เพื่อคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จดที่ 2 (ซอยบ้านนายจำลอง) บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1068/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				28,440.00		6,037.00	34,477.00	
-	งานแบบคอนกรีต	9.00	ตร.ม	-	-	133.00	1,197.00	1,197.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	4.80	ลบ.ฟ	589.00	2,827.20	-	-	2,827.20	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกคละขนาด	8.00	กก.	31.00	248.00	-	-	248.00	
-	แอสฟัลต์ผสมทราย	0.01	ลบ.ม	5,500.00	55.00	-	-	55.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาแรงงาน					32,567.70		7,234.00	39,801.70	

ลงชื่อ  กรรมการ (นางอัญญาณีย์ สัตย์จริง)

ลงชื่อ  กรรมการ (นายนิริศ อุ่นชัย)

ประธานกรรมการ (นายจำนอง ปองดอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง)

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 180.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร)		
สถานที่ก่อสร้าง	จุดที่ 3 (ทางเข้าการเกษตร) บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 แผ่น		

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสลองใน เลขที่ 108/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	246,189.70	1.3822	340,283.40	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			340,283.40	



(นางอัญญาณีย์ สัตยจักรัง)

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายนิธิ อุ่นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายจันอง ปองดอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 180.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 3 (ทางเข้าการเกษตร) บ้านแสนใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 108/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง	540.00	ตร.ม	-	-	3.00	1,620.00	1,620.00	
-	งานทรายรองพื้นถนน	11.00	ลบ.ม	568.00	6,248.00	-	-	6,248.00	
-	งานถนนคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	81.00	ลบ.ม	-	-	436.00	35,316.00	35,316.00	
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	544.00	ถุง	130.00	70,720.00	-	-	70,720.00	
-	ทรายหยาบ	49.00	ลบ.ม	638.00	31,262.00	-	-	31,262.00	
-	หิน	90.00	ลบ.ม	733.00	65,970.00	-	-	65,970.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	540.00	ตร.ม	30.00	16,200.00	5.00	2,700.00	18,900.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.15	ตัน	-	-	3,300.00	495.00	495.00	
-	เหล็กเส้น SR Ø 15 มม. มอก.	11.00	เส้น	278.00	3,058.00	-	-	3,058.00	
-	เหล็กเส้น SD Ø 16 มม. มอก.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
				ยอดยกไป	193,458.00		40,131.00	233,589.00	

ลงชื่อ กรรมการ (นางอัญญาณีย์ สัตย์จริง) (นางอัญญาณีย์ สัตย์จริง) (นายจันทอง ปองทอง) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ (นายนิธิศ อุ่นชัย) (นายจันทอง ปองทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นักพัฒนาการท้องถิ่นปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 / 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				193,458.00		40,131.00	233,589.00	
-	งานแบบเพคอนกรีต	54.00	ตร.ม	-	-	133.00	7,182.00	7,182.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	5.80	ลบ.ฟ	589.00	3,416.20	-	-	3,416.20	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกคละขนาด	20.00	กก.	31.00	620.00	-	-	620.00	
-	แอสฟัลต์ผสมทราย	0.07	ลบ.ม	5,500.00	385.00	-	-	385.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					198,876.70		47,313.00	246,189.70	

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางอัญญาณีย์ สัตย์จริง)

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายนิริศ อุ่นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายจางอง ปองตอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง