

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 4 จุด จุดที่ 1 (ซอยบ้านนายเล่าว) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 65.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร ,จุดที่ 2 (หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร และวางท่อ ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน , จุดที่ 3 (ป้อมบ้านอาชา) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 85.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร, จุดที่ 4 (ก่อนถึงสะพาน บ้านสันมะเค็ด) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 จุด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นเงิน 499,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายจ่านอง ปองดอง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายนิธิศ อุ๋นชัย กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นางอัญญาณีย์ สัตย์จริง กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
สถานที่ก่อสร้าง	จุดที่ 1 (ซอยบ้านนายเลา) บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จุดที่ 2 (หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน) บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จุดที่ 3 (บึงกว๊าน) บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จุดที่ 4 (ก่อนถึงสะพาน) บ้านสันมะเค็ด) บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 65.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร) และวางท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 85.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 15.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร)		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น		
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน 12 แผ่น		
คำนวณราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำลังซื้อค่าการบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 187/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2560 หน่วย : บาท		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทาง	150,361.24	
2	กลุ่มงานทาง	130,204.62	
3	กลุ่มงานทาง	196,982.44	
4	กลุ่มงานทาง	49,934.74	
5	ป้ายประชาคมสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	527,483.04	
	ราคากลาง	499,000.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	-(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)-	

ลงชื่อ  กรรมการ  ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นางอัญญาณี สัตย์จรัส) (นายนิธิต อุ่นชัย) (นายจำนอง ปองตอง)
 นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติกร นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 0.15 เมตร ยาว 65.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (ซอยบ้านนายเล้า) บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสลอนใน เลขที่ 1674 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	108,784.00	1.3822	150,361.24	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				150,361.24	



(นางอัญญาณีย์ สัตย์จรัส)
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ



(นายนิธิต อุ่นชัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



กรรมการ
(นายนิธิต อุ่นชัย)

ลงชื่อ

(นายจำนอง ปองตอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 65.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (ซอยบ้านนายเล้า) บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1074/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				88,297.00		14,369.00	102,666.00	
-	งานแบบคอนกรีต	20.00	ตร.ม	-	-	133.00	2,660.00	2,660.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.50	ลบ.ฟ	589.00	2,061.50	-	-	2,061.50	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½"x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกคละขนาด	4.00	กก.	31.00	124.00	-	-	124.00	
-	แอสฟัลต์ผสมทราย	0.05	ลบ.ม	5,500.00	275.00	-	-	275.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน				91,755.00		17,029.00	108,784.00	

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางอัญญาณีย์ สัตยจักร)

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายนิธิต อุ่นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายจำนอง ปองดอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร) และวางท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน) บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผน

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสลอนใน เลขที่ ๑๙๔/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	94,201.00	1.3822	130,204.62	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				130,204.62	


(นางอัญญณีย์ สัตย์จรัส)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายนิธิต อุนชัย)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายจำนอง ปองดอง)

ประธานกรรมการ

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร) และวางท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน) บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่เสด็จใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จใน เลขที่ ๒๕๖ /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง	160.00	ตร.ม	-	-	3.00	480.00	480.00	
-	งานทรายรองพื้นถนน	3.00	ลบ.ม	969.00	2,907.00	-	-	2,907.00	
-	งานถนนคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	24.00	ลบ.ม	-	-	436.00	10,464.00	10,464.00	
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	161.00	ถุง	138.00	22,218.00	-	-	22,218.00	
-	ทรายหยาบ	14.00	ลบ.ม	1,039.00	14,546.00	-	-	14,546.00	
-	หิน	24.00	ลบ.ม	1,134.00	27,216.00	-	-	27,216.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	160.00	ตร.ม	30.00	4,800.00	5.00	800.00	5,600.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.11	ตัน	-	-	3,300.00	363.00	363.00	
-	เหล็กเส้น SR Ø 15 มม. มอก.	8.00	เส้น	278.00	2,224.00	-	-	2,224.00	
-	เหล็กเส้น SD Ø 16 มม. มอก.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
ยอดรวม					73,911.00		12,107.00	86,018.00	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางอัญญาณีย์ สัตย์จริง)

(นายนิธิต อุ่นชัย)

(นายจันทอง ปองดอง)

นักพัฒนาการท้องถิ่นปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร) และวางท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน) บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				73,911.00		12,107.00	86,018.00	
-	งานแบบคอนกรีต	18.00	ตร.ม	-	-	133.00	2,394.00	2,394.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.50	ลบ.ฟ	589.00	2,061.50	-	-	2,061.50	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกคละขนาด	7.00	กก.	31.00	217.00	-	-	217.00	
-	แอสฟัลต์ผสมทราย	0.05	ลบ.ม	5,500.00	275.00	-	-	275.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	6.00	ท่อน	373.00	2,238.00	-	-	2,238.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					79,700.00		14,501.00	94,201.00	

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางอัญญาณีย์ สัตย์จริง)
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายนิศ อุ่นชัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายชินอง ปองตอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ บร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 0.15 เมตร ยาว 85.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 3 (บึงบ้านอาชา) บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ บร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1071/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	142,513.70	1.3822	196,982.44	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				196,982.44	

(นางอัญญาณีย์ สัตย์จรัส)

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นายนิธิต อุ๋นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายจ่านอง ปองตอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 85.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง ลูตที่ 3 (ปึกบ้านอาชา) บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1074 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	255.00	ตร.ม	-	-	3.00	765.00	765.00	
-	งานทรายรองพื้นถนน	5.00	ลบ.ม	969.00	4,845.00	-	-	4,845.00	
-	งานถนนคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	38.00	ลบ.ม	-	-	436.00	16,568.00	16,568.00	
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	256.00	ถุง	138.00	35,328.00	-	-	35,328.00	
-	ทรายหยาบ	23.00	ลบ.ม	1,039.00	23,897.00	-	-	23,897.00	
-	หิน	38.00	ลบ.ม	1,134.00	43,092.00	-	-	43,092.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	255.00	ตร.ม	30.00	7,650.00	5.00	1,275.00	8,925.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
-	เหล็กเส้น SR Ø 15 มม. มอก.	6.00	เส้น	278.00	1,668.00	-	-	1,668.00	
-	เหล็กเส้น SD Ø 16 มม. มอก.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
				ยอดรวมไป	116,480.00		18,872.00	135,352.00	

ลงชื่อ  กรรมการ  (นางอัญญาณีย์ สัตย์จรัส)  ประธานกรรมการ
 (นางอัญญาณีย์ สัตย์จรัส) (นายจันทอง ปองตอง) (นายจันทอง ปองตอง)
 นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4


แผนที่ 2 / 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				116,480.00		18,872.00	135,352.00	
-	งานแบบเทคอนกรีต	26.00	ตร.ม	-	-	133.00	3,458.00	3,458.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.80	ลบ.ฟ	589.00	2,238.20	-	-	2,238.20	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกคละขนาด	8.00	กก.	31.00	248.00	-	-	248.00	
-	แอสฟัลต์ผสมทราย	0.04	ลบ.ม	5,500.00	220.00	-	-	220.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					120,183.70		22,330.00	142,513.70	

สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ 3 (บึงบ้านอาชา) บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1071/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

ลงชื่อ  กรรมการ (นางอัญญาณีย์ สัตย์จริง) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ (นายนิธิศ อุ่นชัย) (นายจำนอง ปองตอง) ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.15 เมตร ยาว 15.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 4 (ก่อนถึงสะพาน บ้านสันมะเค็ด) บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลอนใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสลอนใน เลขที่ 1071 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 11 0.0. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	36,127.00	1.3822	49,934.74	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				49,934.74	



(นางอัญญาณี สัตย์จริง)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายนิธิต อุ่นชัย)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายจันทอง ปองตอง)

ประธานกรรมการ

นักพัฒนาการท้องถิ่นปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย



ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 15.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 4 (ก่อนถึงสะพาน บ้านสันมะเค็ด) บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 134 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง	60.00	ตร.ม	-	-	3.00	180.00	180.00	
-	งานทรายรองพื้นถนน	1.00	ลบ.ม	969.00	969.00	-	-	969.00	
-	งานถนนคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	9.00	ลบ.ม	-	-	436.00	3,924.00	3,924.00	
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	61.00	ถุง	138.00	8,418.00	-	-	8,418.00	
-	ทรายหยาบ	5.00	ลบ.ม	1,039.00	5,195.00	-	-	5,195.00	
-	หิน	9.00	ลบ.ม	1,134.00	10,206.00	-	-	10,206.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	60.00	ตร.ม	30.00	1,800.00	5.00	300.00	2,100.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.04	ตัน	-	-	3,300.00	132.00	132.00	
-	เหล็กเส้น SR Ø 15 มม. มอก.	3.00	เส้น	278.00	834.00	-	-	834.00	
-	เหล็กเส้น SD Ø 16 มม. มอก.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
					27,422.00		4,536.00	31,958.00	

ลงชื่อ  กรรมการ (นางอัญญาณีย์ สัตย์จริง) นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
 ลงชื่อ  กรรมการ (นายนิธิต อุ่นชัย) ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ  ประธานกรรมการ (นายจำนอง ปองตอง) ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 / 2

กลุ่มงาน /งาน										กองช่าง										องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย										กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง										ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย																													
ปริมาณงาน										ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ทนาว 0.15 เมตร ยาว 15.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร)																													
สถานที่ก่อสร้าง										จุดที่ 4 (ก่อนถึงสะพาน บ้านสันมะเค็ด) บ้านบ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย										ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ พ.1-01																			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ										กองช่าง										องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย										กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น									
คำนวณราคากลาง โดย										คณะกรรมการกำหนดราคากลาง										คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๒๗๙ /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560										เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560									
ลำดับที่	รายการ					จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา		ค่าวัสดุและ		หมายเหตุ																							
								ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน																												
	ยอดยกมา																																						
-	งานแบบคอนกรีต					7.00	ตร.ม	-							133.00	931.00	31,958.00																						
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร					3.50	ลบ.ฟ	589.00	2,061.50	-	-				-	-	931.00																						
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร					1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-				-	-	2,061.50																						
-	ตะปูตอกคละขนาด					4.00	กก.	31.00	124.00	-	-				-	-	997.50																						
-	แอสฟัลต์ผสมทราย					0.01	ลบ.ม	5,500.00	55.00	-	-				-	-	124.00																						
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร					-	ท่อน	-	-	-	-				-	-	55.00																						
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร					-	ท่อน	-	-	-	-				-	-	-																						
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน										30,660.00										5,467.00										36,127.00									

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายนิธิศ อุ่นชัย)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางอัญญาณีย์ สัตย์จริง)

ประธานกรรมการ

(นายจันทอง ปองทอง)

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง