

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ทางเข้าพื้นที่การเกษตร) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สองใน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 376,000.- บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นเงิน 373,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายจำนอง ปองดอง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายนิริศ อุ่นชัย กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายทงศักดิ์ แสงวิสัย กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่พริก จังหวัดเชียงราย
 สถานที่ก่อสร้าง (ทางเข้าพื้นที่การเกษตร) บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่พริก จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร)
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่พริก จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำนำนราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คัดส่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1080 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทาง	373,783.78	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	373,783.78	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	373,000.00	

-(สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)-

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายนิธิต อุ่นชัย) (นายจันทอง ปองตอง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง (ทางเข้าพื้นที่การเกษตร) บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

หน่วย : บาท

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1080 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภททางทาง	270,426.70	1.3822	373,783.78	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				373,783.78	

[Signature]

กรรมาการ

ลงชื่อ

(นายทนงศักดิ์ แสงวิสัย)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

[Signature]

กรรมาการ

ลงชื่อ

(นายนิริศ อุ่นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

[Signature]



ประธานกรรมการ

(นายจันทอง ปองตอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง (ทางเข้าพื้นที่การเกษตร) บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 คำว่าราคาากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1080 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง	600.00	ตร.ม	-	-	3.00	1,800.00	1,800.00	
-	งานทรายรองพื้นถนน	12.00	ลบ.ม	601.00	7,212.00	-	-	7,212.00	
-	งานถนนคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	90.00	ลบ.ม	-	-	436.00	39,240.00	39,240.00	
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	605.00	ถุง	130.00	78,650.00	-	-	78,650.00	
-	ทรายหยาบ	54.00	ลบ.ม	671.00	36,234.00	-	-	36,234.00	
-	หิน	90.00	ลบ.ม	766.00	68,940.00	-	-	68,940.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	600.00	ตัน	30.00	18,000.00	5.00	3,000.00	21,000.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.17	ตร.ม	-	-	3,300.00	561.00	561.00	
-	เหล็กเส้น SR Ø 15 มม. มอก.	12.00	เส้น	278.00	3,336.00	-	-	3,336.00	
-	เหล็กเส้น SD Ø 16 มม. มอก.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
ลงชื่อ  กรรมการ				ลงชื่อ  กรรมการ		ลงชื่อ  ประชานกรรมการ		ลงชื่อ  ประชานกรรมการ	
				212,372.00		44,601.00		256,973.00	

นายพนงศักดิ์ แสงวิสัย (นายนิธิต อุ่นชัย) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (นายนิธิต อุ่นชัย) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (นายจำนอง ปองดอง) ผู้อำนวยการกองช่าง
 ผู้อำนวยการ

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสตองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สตองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง (ทางเข้าพื้นที่การเกษตร) บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สตองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสตองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสตองใน เลขที่ 1080 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
-	งานแบบคอนกรีต	60.00	ตร.ม	-	212,372.00	133.00	44,601.00	256,973.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	5.80	ลบ.พ	589.00	3,416.20	-	-	7,980.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.พ	570.00	997.50	-	-	3,416.20	
-	ตะปูตอกกละขนาด	20.00	กก.	31.00	620.00	-	-	997.50	
-	แอสฟัลต์ผสมทราย	0.08	ลบ.ม	5,500.00	440.00	-	-	620.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	440.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาแรงงาน				217,845.70	217,845.70		52,581.00	270,426.70	

ลงชื่อ  กรรมการ (นายทนงศักดิ์ แสงวิสัย) ลงชื่อ  กรรมการ (นายนิริศ อุ๋นชัย) ประธานกรรมการ
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายจันทอง ปองตอง) ผู้อำนวยการกองช่าง